Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra: 01/24 - REFORMA BRISES - CAMARA DE VEREADORES **Endereço: RUA OLINTO ARAMI SILVA Nº 104**
Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES SÃO BORJA **Cidade: SÃO BORJA/RS**

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total Material	Mão-de-Obra	Total
1. SERVIÇOS INICIAIS - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					
.1 ALUGUEL DE ESCADA DE ALUMINIO - 7m - DOIS MESES	1,00	m	720,00	0,00	
			720,00	0,00	720,00
			(BDI 20,00%)	(BDI 35,00%)	
.2 ALUGUEL DE ADAIME METÁLICO - 7 m, DOIS MESES	1,00	m	1.020,00	0,00	
			1.020,00	0,00	1.020,00
			(BDI 20,00%)	(BDI 35,00%)	
.3 CAÇAMBA PARA ENTULHC	1,00	UN	300,00	0,00	
			300,00	0,00	300,00
			(BDI 20,00%)	(BDI 35,00%)	
.4 FRETES	3,00	UN	180,00	0,00	
			540,00	0,00	540,00
			(BDI 20,00%)	(BDI 35,00%)	
.5 ENGENHEIRO DE OBRA-	2,00	MS	0,00	3.780,00	
			0,00	7.560,00	7.560,00
			(BDI 20,00%)	(BDI 35,00%)	
.6 EPIs	4,00	UN	540,00	0,00	
			2.160,00	0,00	2.160,00
			(BDI 20,00%)	(BDI 35,00%)	
			4.740,00	**7.560,00**	**12.300,00**
Total de SERVIÇOS INICIAIS - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO			**4.740,00**	**7.560,00**	**12.300,00**
2. DEMOLIÇÕES					
.1 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA	20,00	M2	0,00	47,25	
			0,00	945,00	945,00
			(BDI 20,00%)	(BDI 35,00%)	
			0,00	**945,00**	**945,00**
Total de DEMOLIÇÕES			**0,00**	**945,00**	**945,00**
3. PREPARAÇÃO DOS BRISES					
.1 LIMPEZA DE FERRAGEM BRISES - RETIRADA DE FERRUGEM	15,00	M	24,00	114,75	
			360,00	1.721,25	2.081,25
			(BDI 20,00%)	(BDI 35,00%)	
.2 PINTURA ESMALTE SOBRE A FERRAGEM LIMPA - 2 DEMAOS	15,00	M	8,40	94,50	
			126,00	1.417,50	1.543,50
			(BDI 20,00%)	(BDI 35,00%)	
.3 RASPAGEM E LIXAMENTO DOS BRISES 56 un	183,00	M2	24,00	60,75	
			4.392,00	11.117,25	15.509,25
			(BDI 20,00%)	(BDI 35,00%)	
.4 REBOCO ARGAMASSA FINA af 1:3+10%ci-5mm(interno)	15,00	M2	7,80	81,00	
			117,00	1.215,00	1.332,00
			(BDI 20,00%)	(BDI 35,00%)	
			4.995,00	**15.471,00**	**20.466,00**
Total de PREPARAÇÃO DOS BRISES			**4.995,00**	**15.471,00**	**20.466,00**
4. PINTURA BRISES E PAREDES					
.1 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS	310,00	M2	13,80	58,72	
			4.278,00	18.203,20	22.481,20
			(BDI 20,00%)	(BDI 50,00%)	
			4.278,00	**18.203,20**	**22.481,20**
Total de PINTURA BRISES E PAREDES			**4.278,00**	**18.203,20**	**22.481,20**
5. SERVIÇOS FINAIS					
.1 LIMPEZA DA OBRA	45,00	M2	3,00	13,50	
			135,00	607,50	742,50
			(BDI 20,00%)	(BDI 35,00%)	
			135,00	**607,50**	**742,50**
Total de SERVIÇOS FINAIS			**135,00**	**607,50**	**742,50**
TOTAL DO ORÇAMENTO			**14.148,00**	**42.786,70**	**56.934,70**

ASUL - Construções Ltda

SÓCIO-GERENTE

05 336 143/0001-21
ASUL Construções Ltda
Av Tancredo Neves, 1220
CEP 97670 000
SÃO BORJA RS